

# MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
1	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Zona Escolar de Moimenta da Beira – Av. Dr. João de Lima Gomes, Praceta de N.ª Sr.ª das Mercês e envolvente do Quartel da GNR</b>		
1.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	405,00
1.2	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com 0,10m de largura, em marcação e remarcação de lugares de estacionamento, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	642,00
1.3	Execução de linha de cedência de passagem com linha branca descontínua, com 0,30m de largura, em remarcação, (incluindo pré-marcação)	ml	10,00
1.4	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	59,30
1.5	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	4,00
1.6	Execução de pintura em remarcação de símbolo triangular de “cedência de passagem”, (incluindo pré-marcação)	un	2,00
1.7	Execução de pintura em remarcação de setas de seleção simples, (incluindo pré-marcação)	un	5,00
1.8	Execução de pintura em remarcação de setas de seleção duplas, (incluindo pré-marcação)	un	2,00
1.9	Execução de pintura em marcação de símbolo a sinalizar local de estacionamento para cidadão com mobilidade condicionada, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
1.10	Execução de pintura em marcação de símbolo a sinalizar local de estacionamento para velocípedes, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
2	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Zona Escolar de Moimenta da Beira – Av. Dr. Amadeu Batista Ferro e “Arruamento do Centro Escolar”</b>		
2.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em marcação e remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	801,50

2.2	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com 0,10m de largura, em remarcação de lugares de estacionamento, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	177,50
2.3	Execução de pintura em marcação de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	3,60
2.4	Execução de pintura em marcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
2.5	Execução de pintura em marcação de símbolo a sinalizar local de estacionamento para cidadão com mobilidade condicionada, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
2.6	Execução de pintura em marcação de símbolo a sinalizar local de paragens de transportes públicos / BUS, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
3	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na envolvente do Parque de Lazer e Rotunda do Alto do Facho, (incluindo eixo da Av. da Liberdade, entre a “Rotunda do Alto do Facho” e a R. Dom Afonso Henriques)</b>		
3.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	204,00
3.2	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com 0,10m de largura, em marcação de lugares de estacionamento, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	68,00
3.3	Execução de pintura em marcação e remarcação de passeadeiras de peões e de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	140,50
3.4	Execução de pintura em marcação de símbolo a sinalizar local de estacionamento para cidadão com mobilidade condicionada, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
4	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Av. da República, incluindo a sua interceção com a R. General Humberto Delgado / E.M. 514 e com a EN226</b>		
4.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	904,00
4.2	Execução de linha de cedência de passagem com linha branca descontínua, com 0,30m de largura, em remarcação, (incluindo pré-marcação)	ml	46,00
4.3	Execução de pintura em marcação e remarcação de passeadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	185,50
4.4	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	3,00
4.5	Execução de pintura em remarcação de símbolo triangular de “cedência de passagem”, (incluindo pré-marcação)	un	2,00
4.6	Execução de pintura em remarcação de setas de seleção simples, (incluindo pré-marcação)	un	2,00

4.7	Execução de pintura em remarcação de setas de seleção duplas, (incluindo pré-marcação)	un	3,00
5	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na R. da St.<sup>a</sup> Casa da Misericórdia e R. Prof. Cardoso Inácio, (até final do betuminoso / início da semi-penetração betuminosa)</b>		
5.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	420,00
5.2	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	55,00
6	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na R. Joaquim Guilherme de Abreu, e na interceção entre a R. Conde Lobato Faria e a R. Dr. Francisco Sá Carneiro, (excetando lugares de estacionamento)</b>		
6.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em marcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	291,00
6.2	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	101,00
6.3	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	3,00
7	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na R. 5 de Outubro, (excluindo pavimento em semi-penetração betuminosa) e R. da Sarzeda</b>		
7.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	263,50
7.2	Execução de pintura em remarcação de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	14,50
8	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Av. Calouste Gulbenkian</b>		
8,1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	216,00
8.2	Execução de pintura em marcação e remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	75,00
9	<b>Pintura e repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), no Lugar de Alto de Fornos</b>		

9.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	119,00
9.2	Execução de pintura em marcação e remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	60,50
10	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Estrada Municipal 529, (entre a EN226 e Alvite), incluindo a via entre a Escola Primária e a Igreja Matriz, em Alvite</b>		
10.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	4.700,00
10.2	Execução de linha de cedência de passagem com linha branca descontínua, com 0,30m de largura, em remarcação, (incluindo pré-marcação)	ml	230,00
10.3	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões e de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	125,50
10.4	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	3,00
11	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), no Caminho Municipal 1039, (entre Alvite e Espinheiro)</b>		
11.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	4.675,00
11.2	Execução de linha de cedência de passagem com linha branca descontínua, com 0,30m de largura, em remarcação, (incluindo pré-marcação)	ml	28,50
11.3	Execução de pintura em marcação e remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	173,50
11.4	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	4,00
12	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Estrada Municipal 313, (entre a EN226 e o limite do Concelho com Armamar)</b>		
12.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	3.695,00
12.2	Execução de linha de cedência de passagem com linha branca descontínua, com 0,30m de largura, em remarcação, (incluindo pré-marcação)	ml	30,00
12.3	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões, de barras de paragem e de raias oblíquas, (incluindo pré-marcação)	m2	9,50
12.4	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	2,00

12.5	Execução de pintura em remarcação de símbolo triangular de “cedência de passagem”, (incluindo pré-marcação)	un	2,00
12.6	Execução de pintura em remarcação de setas de seleção duplas, (incluindo pré-marcação)	un	3,00
13	<b>Pintura de linha contínua na EM514, na entrada da localidade de Carapito, (a Nordeste), incluindo “bandas sonoras”</b>		
13.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com 0,12m de largura, incluindo pré-marcação, (em marcação de eixo)	ml	90,00
13.2	Execução de pintura em marcação de bandas cromáticas, (incluindo pré-marcação)	m2	8,00
14	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Estrada Municipal 584, (entre o lugar de Sr. Dos Aflitos / EN323 e o limite do Concelho com Sernancelhe / acesso ao Santuário da Lapa)</b>		
14.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	980,00
14.2	Execução de pintura em remarcação de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	3,30
14.3	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
14.4	Execução de pintura em remarcação de símbolo triangular de “cedência de passagem”, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
15	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Estrada Municipal 581-1, (entre a EN323 e o limite do Concelho com Sátão, passando por Segões)</b>		
15.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	3.576,00
15.2	Execução de pintura em remarcação de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	8,80
15.3	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	1,00
16	<b>Repintura de sinalização horizontal, (marcas rodoviárias), na Estrada Municipal 573, (entre a EN323 e o limite do Concelho com Vila Nova de Paiva, passando por S.Martinho)</b>		
16.1	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua e descontínua, com 0,12m de largura, em remarcação de eixos e a delimitar áreas com raias oblíquas, respeitando a marcação original, introduzindo, eventualmente, alterações por indicação da fiscalização, (incluindo pré-marcação)	ml	3.515,00
16.2	Execução de pintura em remarcação de passadeiras de peões e de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	111,70
16.3	Execução de pintura em remarcação de inscrições de STOP, (incluindo pré-marcação)	un	1,00

