

Código	Designação	Descrição (opcional)	Unidade	Qtd	Preços unitários (€)	Importância (€)
1	Assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m , incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com areia/areão , - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		m2	3 360,00		
2	Assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m , incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com "traço-seco" ou "goma de cimento" , - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		m2	45,00		
3	Assentamento de (micro)cubos de granito, com 0,05x0,05m , incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com "traço-seco" ou "goma de cimento" , - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		m2	55,00		
4	Fornecimento e assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m , incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com areia/areão , - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		m2	115,00		
5	Fornecimento e assentamento de cubos de granito, com 0,11x0,11m , incluindo: - espalhamento de areia em criação de "almofada de assentamento" com 0,08m de espessura média, - preenchimento de juntas com "traço-seco" ou "goma de cimento" , - remates de tampas das caixas das infra-estruturas, e - todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		m2	85,00		
6	Assentamento de lancis de cimento – 0,12x0,15x0,25m , incluindo construção de base em betão simples, com altura mínima de 10cm, preenchimento de juntas com cimento, movimento de terras, bem como todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento		ml	66,00		
7	Levantamento e remoção de lancis em betão existentes, incluindo remoção fundações bem como o transporte a vazadouro e trabalhos necessários		ml	6,00		