MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE
1	Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 2Km	m3	118,00
2	Fornecimento e aplicação de areia em formação de almofada de assentamento de tubagens, com 0,10m de espessura média, e envolvimento integral das tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz superior das tubagens de 0,20m, incluindo compactação por meios mecânicos ou manuais	m3	46,00
3	Aterro de valas por camadas, utilizando terras resultantes da escavação, (depois de cirandadas), incluindo rega e compactação por meios mecânicos ou manuais	m3	72,00
4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	ml	138,00
5	Fornecimento e colocação de curva a 90º de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	un	2,00
6	Fornecimento e montagem de caixa de visita quadrada, com área interior/livre de 0,40x0,40m e profundidade média de 0,80m, incluindo fornecimento e montagem de tampa quadrada, com aro, em ferro fundido, de classe de resistência B125, incluindo todos os trabalhos necessários	un	5,00
7	Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,00m, com profundidade média de 1,20m, incluindo cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão armado, incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,60m, da classe de resistência DN400, com inscrição "Águas Pluviais", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	un	2,00
8	Fornecimento e assentamento de lancil recto normal, em cimento, 100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão ciclópico	ml	71,00
9	Fornecimento e assentamento de lancil sarjeta, em cimento, 100x25x15x12cm, incluindo fundação em betão ciclópico	ml	8,00
10	Regularização e limpeza de plataforma existente, com recurso a moto-niveladora e/ou retro-escavadora e a varredora mecânica	m2	315,00
11	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,15m de espessura, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com betuminoso, bem como em regularização de cotas entre betuminoso aplicado e a envolvente	m2	315,00
12	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e colagem numa taxa aproximada de 0,8KN/m2	m2	315,00

13	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa executada a quente, com características de desgaste, com 0,08m de espessura mínima após compactação, utilizando betume asfáltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem, bermas e ligações, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessários à adequada consolidação e um perfeito acabamento, nomeadamente, acerto e remate de tampas de redes à cota do pavimento	m2	315,00
14	Execução de marca longitudinal com linha branca contínua, com 0,10m de largura, em marcação de lugares de estacionamento, (incluindo pré-marcação)	ml	21,00
15	Execução de pintura em marcação de barras de paragem, (incluindo pré-marcação)	m2	20,00
16	Execução de pintura em marcação de setas de seleção simples, (incluindo pré-marcação)	un	2,00
17	Aquisição e instalação de sinal de trânsito, de diâmetro 0,60m, incluindo prumo redondo em ferro galvanizado, de diâmetro 2", bem como todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a uma correta e sólida fixação	un	3,00