Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: 001/CMMB
Concorrente(s): CONSTRUÇÕES DEMO, LDA

Relatório de submissão | Informação da Proposta | Admissão da Proposta | Pedidos de esclarecimento

Consultar Informação da Proposta

Exportar XLS

Formulário principal da proposta

Referência interna da proposta:	001/CMMB
Código da proposta:	0.0
Proposta Realizada no ambito de um agrupamento de fornecedores?	Não
Valor global da proposta:	23.762,52 euros
Prazo de entrega/execução:	60 dias

Exportar lista de items

Linha	Cod.	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
	1	**Capítulo 1 - Movimento de Terras**				
1	1.1	Escavação em terreno predominantemente rochoso, abertura de vala nova, com meios mecânicos em abertura de valas, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 2Km. (Aproveitando local da vala existente, até à 3.ª caixa de águas pluviais, partindo do cimo).	m3	105,60	15,00	1.584,00
2	1.2	Escavação em terreno com rocha branda ou terreno mole, nomeadamente no local onde serão aproveitadas as valas que foram utlizadas para instalação de tubagens existentes, com meios mecânicos em abertura de valas, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 2Km.	m3	1,00		0,00
3	1.3	Fornecimento e aplicação de saibro em formação de almofada de assentamento de tubagens, com 0,10m de espessura média, e envolvimento integral das tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz superior das tubagens de 0,30m, incluindo compactação por meios mecânicos ou manuais.	m3	43,02	3,50	150,57
4	1.4	Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 para protecção de tubagens, com envolvimento integral das tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz superior das tubagens de 0,20m, incluindo fornecimento de materiais e trabalhos necessários.	m3	6,75	85,00	573,75
5	1.5	Aterro de valas por camadas, utilizando terras resultantes da escavação, (depois de cirandadas), incluindo compactação por meios mecânicos ou manuais.	m3	55,83	1,30	72,58
	2	**Capítulo 2 - Rede de Abastecimento de Águas**				
6	2.1		ml	25,00	2,95	73,75

		Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD, PN10, Ø63mm, bem como todos os trabalhos necessários e sujeições de montagem.				
7	2.2	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD, PN10, Ø25mm, em ramais de abastecimento de água, com comprimento médio de 2,5m, incluindo acessórios de ligação à rede e de tapagem do ramal, bem como todos os trabalhos necessários e sujeições de montagem. (Incluindo o restabelecimento de ramais existentes)	UN	8,00	95,00	760,00
8	2.3	Fornecimento e colocação de torneira de rega de 3/4" em canteiro ligada a tubo em PEAD de 3/4", incluindo acessórios e trabalhos necessários.	UN	2,00	12,50	25,00
	3	**Capítulo 3 - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas**				
9	3.1	Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, Ø125mm, PN6, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	12,00	3,60	43,20
10	3.2	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø200mm, SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	ml	28,00	5,25	147,00
11	3.4	Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,00m, com profundidade média de 1,50 m, incluindo cone/cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da classe de resistência D400, com inscrição "Águas Residuais/Saneamento", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	UN	1,00	265,00	265,00
	4	**Capítulo 4 - Rede de Drenagem de Águas Pluviais**				
12	4.1	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø200mm, SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	22,00	5,25	115,50
13	4.2	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, classe SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	48,00	9,95	477,60
14	4.3	Fornecimento e montagem de caixa para recolha de águas pluvias, (sarjeta), com profundidade média de 1,00m, incluindo fornecimento e montagem de grelha com aro em ferro fundido com 0,31x0,55m, incluindo a sua ligação em tubo de Polipropileno, SN8, de 200mm à caixa de visita mais próxima de acordo com projecto (2,5m), bem como, todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	4,00	115,00	460,00
15	4.4	Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,00m, com profundidade média de 1,50 m, incluindo cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da classe de resistência D400, com inscrição "Águas Pluviais", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	3,00	265,00	795,00
16	4.5	Fornecimento e montagem de caixa para recolha de águas pluviais, (sumidouro com grelha contínua) de dimensões interiores 0,30x1,50 m, com profundidade média de 1,20m, assentamento de grelha (GRELHA A FORNECER PELO DONO DE OBRA), incluindo a sua ligação em tubo de Polipropileno, SN8, de 315mm à caixa de visita mais próxima, bem como, todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1,00	156,94	156,94
	5	**Capítulo 5 - Zonas ajardinadas**				

17	5.1	Construção de muro em blocos de betão 50x20x15cm, com altura média de 75 cm, incluindo fundações, pilares nas extremidades e nos ângulos e coroamento em betão armado de 10 cm de altura, reboco nas faces à vista, cofragens, descofragens todo o movimento de terras e trabalhos complementares ao bom acabamento.	m2	12,50	26,75	334,38
18	5.2	Fornecimento e execução de PINTURA COM TINTA PLÁSTICA, do tipo "Robbialac, série: REP, ref. 064 (cores a indicar pela fiscalização)" ou equivalente, no mínimo duas demãos necessárias a um perfeito acabamento, sobre reboco de muro, incluindo aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme indicações da casa fornecedora.	m2	12,50	8,50	106,25
19	5.3	Fornecimento e assentamento de "guias de jardim" de cimento ? 0,08x0,08x0,25m, incluindo base em betão simples, com altura mínima de 10cm, preenchimento de juntas com cimento, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	ml	25,20	9,75	245,70
20	5.4	Demolição e reposição de muro nas condições existentes para atravessamento dos colectores no final do arruamento, considerando uma largura máxima de 3,0 m do muro para a passagem de equipamentos, incluindo fundações, rebocos, pinturas, sebes vivas, recolocação de espia de poste e todos os trabalhos complementares. (MURO 01)	m2	3,60	49,50	178,20
21	5.5	Demolição e reposição de muro em pedra nas condições existentes para atravessamento dos colectores no caminho particular, considerando uma largura máxima de 3,0 m do muro para a passagem de equipamentos, incluindo fundações e todos os trabalhos complementares. (MURO 02)	m2	3,00	52,50	157,50
	6	**Capítulo 6 - Pavimentação**				
22	6.1	Abertura e regularização de caixa de pavimento em terreno rochoso, até às cotas necessárias, com profundidade mínima de 30 cm, incluindo desmonte de afloramentos rochosos e transporte a vazadouro de produtos sobrantes.	m2	125,00	6,75	843,75
23	6.2	Regularização de caixa de pavimento em terreno de qualquer natureza (sem desmonte de rocha), garantindo as cotas necessárias, incluindo compactação de fundo de caixa, aterros necessários e transporte a vazadouro de produtos sobrantes.	m2	595,00	2,25	1.338,75
24	6.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant na zona de circulação automóvel, com 0,20 m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários.	m2	720,00	2,95	2.124,00
25	6.4	Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por cubo de granito azul/cinza, com 0,11m de aresta, incluindo guias em paralelipípedos em granito amarelo (22x11x11cm), almofada de areão de 8 cm de espessura e tomação de juntas a areão, remates de tampas em betão, todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	720,00	12,15	8.748,00
	7	**Capítulo 7 - Prolongamento da rede de águas pluviais até à linha de água**				
26	7.1	Escavação em terreno misto (rocha dura e terra vegetal), abertura de vala nova, com meios mecânicos em abertura de valas, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância não superior a 2Km. (Desde a 3.ª caixa à linha de água).	m3	120,00	16,50	1.980,00
27	7.2		m3	42,00	3,50	147,00

		Fornecimento e aplicação de saibro em formação de almofada de assentamento de tubagens, com 0,10m de espessura média, e envolvimento integral das tubagens, garantindo um recobrimento à geratriz superior das tubagens de 0,30m, incluindo compactação por meios mecânicos ou manuais.				
28	7.3	Aterro de valas por camadas, utilizando terras resultantes da escavação, (depois de cirandadas), incluindo compactação por meios mecânicos ou manuais.	m3	78,00	1,30	101,40
29	7.4	Fornecimento e colocação de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, classe SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	40,00	9,95	398,00
30	7.5	Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,00m, com profundidade média de 1,50m, incluindo cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,50 m, da classe de resistência B125, com inscrição "Águas Pluviais", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1,00	265,00	265,00
	7.6	**CONSTRUÇÃO DE CAIXA COM QUEDA GUIADA, COM TUBO DE DIÂMETRO DE 315 MM**				
31	7.6.1	Fornecimento e montagem de caixa de visita, formada por anéis de betão pré-fabricados com diâmetro de 1,25 m, com profundidade com cerca de 3,0 m, incluindo cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão, incluindo fornecimento e montagem de tampa com aro em ferro fundido com diâmetro de 0,60m, da classe de resistência B125, com inscrição "Águas Pluviais", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1,00	375,00	375,00
32	7.6.2	Fornecimento e fixação com abraçadeiras no interior de caixa de tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno, Ø315mm, SN8, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	6,00	29,95	179,70
33	7.6.3	Fornecimento e colocação no interior de caixa de Curvas de 90º em Polipropileno corrugado de diâmetro de 315 mm.	UN	2,00	39,75	79,50
34	7.6.4	Fornecimento e fixação de degraus para câmara de visita, em aço e revestido a polipropileno, do tipo "Fucoli, código 20207010", ou equivalente.	UN	9,00	9,50	85,50
35	7.6.5	Fornecimento e colocação no interior de caixa de Tês em Polipropileno corrugado de Diâmetro de 315 mm.	UN	1,00	175,00	175,00
	8	**Capítulo 8 Estaleiro, gestão de resíduos e higiene e segurança**				
36	8.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos complementares.	vg	1,00	100,00	100,00
37	8.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra.	vg	1,00	50,00	50,00
38	8.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1,00	50,00	50,00
					Preço Total da Proposta	**23.762,52**

Elementos Documentais anexados a Proposta

Atributos da proposta Proposta.pdf

Cronograma financeiro	Cronograma Financeiro.pdf	
Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I do CCP	Declaração ANEXO I.pdf	
Delegação de poderes	Declaração de delegação de poderes.pdf	
Lista de preços unitários	lista de preços.pdf	
Plano de pagamentos	Plano de pagamentos.pdf	
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP	Plano de trab. - Equip. - Mão de Obra.pdf	