Cod. Proposta: 0.0
Ref. Proposta: IForç042.17
Concorrente(s): Embeiral - Engenharia e Construção SA

Relatório de submissão | Informação da Proposta | Admissão da Proposta | Pedidos de esclarecimento

Consultar Informação da Proposta

Exportar XLS

Formulário principal da proposta

Referência interna da proposta:	IForç042.17
Código da proposta:	0.0
Proposta Realizada no ambito de um agrupamento de fornecedores?	Não
Valor global da proposta:	32.170,49 euros
Prazo de entrega/execução:	30 dias

Exportar lista de items

Linha	Cod.	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unitário	Preço Total
	1	**BAIRRO DA LAGARTEIRA: Capítulo 1 Trabalhos preparatórios**				
1	1.1	Remoção por meios mecânicos de lancil em betão existente e respetiva fundação, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância máxima de 5 Km.	m	262,00	3,17	830,54
2	1.2	Remoção de pavimento existente em betuminoso, incluindo corte com disco nas extremidades, transporte a vazadouro, a uma distância máxima de 5 Km.	m2	162,00	2,68	434,16
3	1.3	Remoção de pavimento existente em cubos de granito 11x11 cm e abertura de caixa para assentamento de pavimento em pavê (com uma profundidade média de 25 cm) , incluindo regularização de caixa e transporte de produtos sobrantes a estaleiro municipal (distância máima de 5 km).	m2	47,00	5,86	275,42
4	1.4	Limpeza e regularização de caixa de pavimento (sem pavimentos existentes) nas áreas a pavimentar com pavê, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes a uma distância máxima de 5 Km.	m2	543,70	1,46	793,80
	2	**Capítulo 2 - Aplicação de lancil e pavimentações**				
5	2.1	Fornecimento e assentamento de lancis de betão de secção 0,12x0,15x0,25 m, recto e curvo, incluindo abertura de fundação, base em betão simples (com altura mínima de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, bem como, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	m	294,00	11,84	3.480,96
6	2.2	Fornecimento e assentamento de guias de betão de secção 0,08x0,08x0,20 m, incluindo abertura de fundação, base em betão simples (com altura mínima de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, bem como, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	m	40,00	10,25	410,00

7	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,10 m de espessura mínima, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com pavê.	m2	750,70	2,99	2.244,59
8	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,20 m de espessura mínima, após rega e compactação, em áreas a pavimentar com pavê.	m2	30,00	4,50	135,00
9	2.5	Fornecimento e aplicação de pavê de betão hexagonal com 6cm de espessura, do tipo "PRESDOURO", ou equivalente, para aplicação nos passeios, incluindo almofada de assentamento em areia com 8 cm de espessura média, preenchimento de juntas com pó de pedra, remates de tampas de infraestruras existentes, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	m2	750,70	13,12	9.849,18
10	2.6	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso a quente com espessura mínima de 0,08 m para remate da faixa de rodagem com o lancil aplicar e no alargamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	133,00	8,91	1.185,03
	3	**Capítulo 3 Caixas e ramais de sumidouro**				
11	3.1	Fornecimento e colocação de tampas em ferro fundido de caixas domiciliárias da rede de esgotos, incluindo acerto de caixas às cotas necessárias, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução e ao bom acabamento.	UN	6,00	140,35	842,10
12	3.2	Execução de ramal para ligação de sumidouro com tubagem em polipropileno de diâmetro de 200 mm, incluindo corte de tapete, abertura e tapamento de vala, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m	12,00	19,53	234,36
13	3.3	Reconstrução de sumidouros, por forma a se ajustarem ao novo traçado do arruamento, incluindo fornecimento de aro e grelha em ferro fundido (59x24x3 cm, classe C250), bem como, todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução e acabamento.	UN	6,00	79,33	475,98
	4	**Capítulo 4 Reconstrução de muro**				
14	4.1	Desmonte e remoção de rede de vedação, de prumos e acessórios metálicos existentes em condições para posterior reaplicação, e transporte a depósito a indicar pela fiscalização.	m	32,00	10,98	351,36
15	4.2	Demolição e remoção de muro em blocos existente, incluindo fundações e transporte dos produtos a vazadouro, numa distância máxima de 5 Km.	m	32,00	6,71	214,72
16	4.3	Construção de lintel de fundação em betão armado de dimensões 0,40x0,25 m, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, materiais e trabalhos necessários.	m3	3,20	237,98	761,54
17	4.4	Construção de pilares em betão armado de dimensões 0,30x0,20x1,10 m, incluindo cofragem e descofragem, materiais e trabalhos necessários.	m3	0,40	402,73	161,09
18	4.5	Construção de coroamento em betão armado de dimensões 0,20x0,10 m, incluindo cofragem e descofragem, materiais e trabalhos necessários.	m3	0,64	488,16	312,42
19	4.6	Fornecimento e assentamento de blocos de betão 50x20x20 cm (5 fiadas) , incluindo materiais e trabalhos necessários.	m2	35,20	16,48	580,10
20	4.7	Reboco e pintura à cor branco das faces à vista do muro, incluindo materiais e trabalhos necessários.	m2	70,40	17,70	1.246,08
21	4.8	Fornecimento e colocação de rede metálica plastificada com altura de cerca de 1,0 m, incluindo apoios	m	32,00	36,61	1.171,52

		metálicos de 2" com espaçamento máximo de 5 m, esticadores, acessórios, fixações e trabalhos necessários.				
	5	**CONCORDÂNCIA DE ENTRONCAMENTO NO ALTO DA PORTELA: Capítulo 5 - Assentamento de lancis e pavimentação no Alto da Portela**				
22	5.1	Regularização e compactação mecânica do fundo de caixa, pronto a receber pavimento.	m2	202,00	2,32	468,64
23	5.2	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de base em material granular britado de granulometria extensa com 0,20 m de espessura, incluindo rega e compactação.	m2	202,00	2,68	541,36
24	5.3	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnação/colagem.	m2	202,00	6,72	1.357,44
25	5.4	Fornecimento e aplicação de lancis de betão de secção 0,12x0,15x0,25 m, abertura e compactação de caixa e respetiva fundação em betão ciclópico.	ml	63,00	11,84	745,92
	6	**CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO NA RUA CARDOSO INÁCIO (SALÃO DE CHÁ) EM MOIMENTA DA BEIRA: Capítulo 6 - Assentamento de lancis e pavimentação para criação de lugares de estacionamento**				
26	6.1	Remoção por meios mecânicos ou manuais de lancil em betão existente e respetiva fundação, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, a uma distância máxima de 5 Km.	m	36,00	3,17	114,12
27	6.2	Remoção de pavimento existente em cubos de granito 11x11 cm e abertura de caixa até à profundidade necessária para assentamento pavimentação betuminosa, incluindo desenraizamentos, regularização de caixa e transporte de produtos sobrantes a estaleiro municipal (distância num raio de 1 km).	m2	88,00	5,49	483,12
28	6.3	Fornecimento e assentamento de lancis de betão de secção 0,12x0,15x0,25 m, recto , incluindo abertura de fundação, base em betão simples (com altura mínima de 10 cm), preenchimento de juntas com argamassa, bem como, remates com calçada, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	m	26,00	11,59	301,34
29	6.4	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant" com 0,20 m de espessura mínima, após rega e compactação, na área destinada a estacionamentos.	m2	88,00	4,50	396,00
30	6.5	Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso a quente com espessura mínima de 0,08 m, na área destinada a estacionamentos, incluindo cortes, remates e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	88,00	8,91	784,08
	7	**Capítulo 7 - Estaleiro, gestão de resíduos, e higiene e segurança**				
31	7.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos complementares.	vg	1,00	427,14	427,14
32	7.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra.	vg	1,00	244,08	244,08
33	7.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1,00	317,30	317,30
					Preço Total da Proposta	**32.170,49**

Elementos Documentais anexados a Proposta

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I do CCP	Declaração Anexo I, Outros Documentos.zip	
Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP	Plano Trabalhos.zip	
Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução	Lista Preços.zip	