



# **“REPARAÇÃO DE CAMINHO NO PARQUE EÓLICO DE MOIMENTA DA BEIRA”**

## **CADERNO DE ENCARGOS / MEMÓRIA DESCRITIVA**

### **ARTIGO 1.º - OBJECTO**

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de **“REPARAÇÃO DE CAMINHO NO PARQUE EÓLICO DE MOIMENTA DA BEIRA”**

Em concreto, o procedimento destina-se à adjudicação de uma empreitada destinada à execução de trabalhos de reparação de pavimento em “tout-venant”, cujas utilização e condições climatéricas contribuíram para a sua degradação.

A empreitada consistirá, fundamentalmente, no fornecimento e aplicação de “tout-venant”, de modo a formar uma camada com 0,15m de espessura mínima, após rega e compactação.

### **ARTIGO 2.º - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

Os trabalhos serão executados em nove troços já sinalizados no local, todos no caminho do Parque Eólico de Moimenta da Beira, compreendido entre a localidade de Carapito, na União de Freguesias de Peravelha, Aldeia de Nacomba e Ariz, e o marco geodésico denominado de Leomil, no ponto mais alto da Serra de Leomil.

### **ARTIGO 3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

Os trabalhos deverão ser integralmente executados no prazo de 90 (cento e vinte) dias, a contar da data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato.

## ARTIGO 4.º - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados da seguinte forma:

1) Em primeiro lugar dever-se-á proceder limpeza e reconfiguração de valetas, utilizando moto-niveladora, bem como ferramentas manuais.

Neste capítulo, haverá que garantir a recolha e a condução das águas pluviais nessas valetas;

2) Seguidamente, proceder-se-á à criação/construção de uma camada de “tout-venant”, com 0,15m de espessura mínima, após rega e respetiva compactação, nos troços previstos.

Neste capítulo, dever-se-á:

a) - Proceder à limpeza e regularização da base/plataforma atual, utilizando moto-niveladora, bem como ferramentas manuais;

b) - Executar o espalhamento e a regularização do “tout-venant”, utilizando moto-niveladora, bem como ferramentas manuais; e,

c) - No final, proceder à rega e conseqüente compactação da camada de “tout-venant”, utilizando “cisterna móvel” e “cilindro compactador” com capacidade de compactação adequada.

Os trabalhos previstos encontram-se devidamente quantificados, (e também caracterizados), em mapa de medições, que se considera parte do presente Caderno de Encargos.

## ARTIGO 5.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os trabalhos/serviços serão pagos em função da evolução da sua execução, após a elaboração de autos de medição dos trabalhos executados.

## ARTIGO 6.º - CAUÇÕES

Nos termos do definido no n.º 2, do art.º 88.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não será exigida a prestação de qualquer caução.



moimenta da beira  
município

TELEFONE: 254 520 070 ; FAX: 254 520 071 ; "e-mail": [cmmbeira@cm-moimenta.pt](mailto:cmmbeira@cm-moimenta.pt) ; 3620 - 324 MOIMENTA DA BEIRA

---

## ARTIGO 7.º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A tudo o que não esteja previsto no presente documento, aplica-se o Código dos Contratos Públicos, na sua mais recente versão.

## ARTIGO 8.º - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento deste Caderno de Encargos existem peças desenhadas, bem como, o respetivo Mapa de Medições/Quantidades.

Moimenta da Beira, janeiro de 2020