

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	1	ESTALEIRO, GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos complementares	vg	1
2	1.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
3	1.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente	vg	1
	2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4	2.1	Limpeza e reconfiguração de valetas, utilizando moto-niveladora, bem como ferramentas manuais	ml	200
	3	PAVIMENTAÇÕES		
	3.1	Troço I		
5	3.1.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	1705
	3.2	Troço II		
6	3.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	535
	3.3	Troço III		
7	3.3.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	828
	3.4	Troço IV		
8	3.4.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	283,5
	3.5	Troço V		
9	3.5.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	472,5
	3.6	Troço VI		
10	3.6.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	346,5
	3.7	Troço VII		
11	3.7.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	697,5
	3.8	Troço VIII		
12	3.8.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	720
	3.9	Troço IX		
13	3.9.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 0,15m de espessura mínima, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários	m2	788